

## 1. Inleiding

Dit veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VGM-plan derden) omschrijft bepalingen en voorschriften inzake veiligheid en milieu.

## 2. Toepassing en geldigheid

Dit VGM-plan is – tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen – van toepassing op overeenkomsten en aanvullende voorwaarden inzake het verrichten van werkzaamheden en aflevering van goederen voor N.V. Oasen.

Dit VGM-plan is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken (AVUW) en het bepaalde in wet- en regelgeving, zoals de Wet Milieubeheer en de Arbeidsomstandighedenwet én op geldende normen, richtlijnen en werkbladen. Indien bij de omschrijving van projecten en/of werkzaamheden nadere of afwijkende bepalingen en aanwijzingen zijn opgenomen, zullen deze prevaleren boven dit VGM-plan.

## 3. Doel

Het doel is, dat leveranties én projecten en/of werkzaamheden (zie hoofdstuk 2 van het KAM-systeem), te verrichten door aannemers, onder zodanige condities kunnen plaatsvinden, dat dit géén gevaar oplevert voor veiligheid en gezondheid van personen en dieren en de kans op (milieu)schade wordt beperkt.

## 4. Directievoering

De directeur van de NV Oasen heeft, in het kader van naleving van de overeenkomst(en) én om toezicht uit te oefenen op de uitvoering hiervan, verantwoordelijken aangesteld (zie schema in hoofdstuk 2 in het KAM-systeem).

De verantwoordelijke

- a) kan een directievoerende instantie zijn welke namens Oasen directie voert;
- b) kan een werknemer zijn die is belast met de bedrijfsvoering;
- c) onderhoudt alle (formele) contacten met de aannemer(s), de betrokkenen, belanghebbenden en derden.
- d) draagt er zorg voor dat de aannemer voor de aanvang van het werk geïnformeerd wordt over de situatie ter plaatse (bijvoorbeeld aanwezigheid van bewegende delen en/of gezondheidsschadelijke chemische stoffen), de voor veiligheid en milieu geldende voorschriften en (nood)procedures;
- e) controleert of de aannemer, indien dit in de opdracht of overeenkomst is overeengekomen, een werkvergunning heeft;
- f) is bevoegd het werk en/of de werkzaamheden stil te leggen indien dit VGM-plan niet wordt nageleefd en/of de benodigde vergunningen of toestemmingen ontbreken en/of om een milieubedreigende situatie/calamiteit te voorkomen;
- g) is bevoegd om in het geval van een milieubedreigende calamiteit alle milieubescherpende maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de verontreiniging te isoleren, te beperken, op te ruimen.

## 5. Locatieverantwoordelijke

Door NV Oasen zijn medewerkers aangesteld als locatieverantwoordelijken die verantwoordelijk zijn voor de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten op locaties van Oasen, waaronder vallen de terreinen, gebouwen en kantoren.

De locatieverantwoordelijke

- a) dient bekend te zijn bij iedereen die werkzaamheden gaat uitvoeren;
- b) moet optreden als VGM-coördinator bij activiteiten binnen zijn gebied;
- c) moet van alle activiteiten op de hoogte worden gebracht en zijn toestemming verlenen (werkvergunning) om tot uitvoering over te kunnen gaan;

- d) is de teamleider Productie (of de gedelegeerde operator), voor de zuiveringsstations (incl. puttenvelden), distributiepompstations, suppletiepompstations en watertorens met hun omliggende terreinen binnen hun regio;
- e) is de teamleider Magazijn voor magazijn en opslagterreinen;
- f) is het hoofd Netbeheer voor het distributieleidingnet binnen het voorzieningsgebied;
- g) is de teamleider Nieuwbouw & Onderhoud voor het hoofdkantoor, faciliteitengebouw en omliggend terrein;

## 6. Werkvergunning

Binnen NV Oasen is het gebruik van werkvergunningen verplicht gesteld voor risicovolle werkzaamheden. De risicovolle werkzaamheden staan op werkvergunning genoemd. De werkvergunning wordt uitgeschreven door de locatieverantwoordelijke of diens plaatsvervanger.

## 7. Verplichtingen van de NV Oasen

De NV Oasen verplicht zich om:

- a) zich ervan te overtuigen dat, indien vereist, de aannemer en/of leverancier bekend is met de uitvoeringseisen in de Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken (AVUW);
- b) in het geval van een milieubedreigende situatie/calamiteit, die onder haar verantwoordelijkheid valt, alle benodigde middelen ter beschikking te stellen aan de verantwoordelijke.

## 8. Verplichtingen van de aannemer

De aannemer is verplicht om:

- a) zijn werknemers voor te lichten omtrent de inhoud van dit VGM-plan en de naleving van de inhoud hiervan;
- b) alle wettelijke voorschriften en algemeen erkende regelen der techniek met betrekking tot veiligheid en milieu in acht te nemen;
- c) aangevoerde producten te etiketteren overeenkomstig wettelijke bepalingen en voorschriften;
- d) zich te houden aan geboden en verboden die hem zijn aangezegd of welke door middel van borden zijn aangegeven;
- e) het werk te laten verrichten door vakbekwame werknemers;
- f) indien van toepassing en op verzoek van de Oasen, van werknemers die in zijn dienst zijn, de bevoegdheden, certificaten en gegeven instructie(s) te overleggen of aan te tonen;
- g) elk alarm, storing, calamiteit, brand of voorval dat letsel of (milieu)schade tot gevolg heeft of in zijn ogen gevaarlijke situaties zijn, te melden aan de verantwoordelijke van Oasen mét verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen;
- h) al die maatregelen te nemen die nodig zijn om de eigendommen en werken van de opdrachtgever of van derden te beschermen tegen schade ten gevolge van de uitvoering van het werk;
- i) de verantwoordelijke steeds schriftelijk in kennis te stellen van ongevallen en/of schadegevallen. In deze mededeling dienen te worden opgenomen; het tijdstip, de oorzaak, de omvang van de schade, genomen c.q. te nemen maatregelen en de acties die zijn ondernomen ter beperking van de schade enzovoort;
- j) zonder enige verrekening alle zaken die ten gevolge van de uitvoering van het werk worden beschadigd of tijdelijk afgebroken te herstellen, respectievelijk opnieuw te plaatsen, een en ander volgens aanwijzingen van de verantwoordelijke;
- k) zorg te dragen voor orde en netheid van het werkterrein c.q. de werkplek zorg te dragen;
- l) voor een juist gebruik van de aan zijn werknemers verstrekte of beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen zorg te dragen;
- m) bij alle werkzaamheden er rekening mee te houden dat de winning, zuivering en levering van drinkwater geen gevaar mag lopen;
- n) alle orders en aanwijzingen van de verantwoordelijke onverwijld op te volgen indien deze van mening is dat de uitvoering van het werk de bedrijfsvoering verstoort;
- o) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat, in het kader van het werk, de benodigde vergunningen, ontheffingen, werkplannen en/of Arbo/Milieuprojectplannen en dergelijke aanwezig zijn;
- p) ervoor te zorgen dat op het werkterrein EHBO-middelen beschikbaar zijn;
- q) de EHBO-middelen te beschermen tegen verontreinigingen;
- r) in geval van calamiteiten het werkterrein goed begaanbaar te houden;
- s) een alarmkaart op te stellen waarop is aangegeven;

- het alarmnummer;
- naam en telefoonnummer van een arts in de directe omgeving;
- het adres van het werk;
- het telefoonnummer van de regionale arbeidsinspectie;
- een eventuele interne meldingsprocedure.

## 9. Verboden

Het is de aannemer en zijn personeel verboden om:

- a) in risicovolle situaties (b.v. in besloten ruimten) alleen te werken;
- b) te roken, anders dan in de daartoe aangewezen ruimten en plaatsen (rookverbod);
- c) alcoholhoudende dranken, drugs of soortgelijke middelen te hebben of te gebruiken op het werk;
- d) het is verboden om zich onder invloed van dergelijke middelen op het (werk)terrein te bevinden;
- e) perslucht en zuurstof te gebruiken voor het reinigen van kleding of lichaam;
- f) kleding te dragen die gemakkelijk smelt of brandt;
- g) gebruik te maken van (gevaarlijke) toxische stoffen voor het reinigen van kleding en dergelijke;
- h) op Oasen-terreinen en in waterwingebieden brandstoffen, olie, chemische middelen, mest en andere milieubedreigende stoffen op te slaan;
- i) Oasen terreinen en in waterwingebieden materieelonderhoud te plegen;
- j) op Oasen-terreinen en in waterwingebieden brandstoftanks te vullen;
- k) op Oasen-terreinen en in waterwingebieden vuil en andere materialen op het werkterrein te verbranden of te begraven;
- l) op Oasen-terreinen en in waterwingebieden afvalwater, bijvoorbeeld van keten en loodsen, in/op de bodem, grond- en/of oppervlaktewater te lozen;
- m) oliegestookte verwarmingsinstallaties op het werkterrein en/of werkplek te gebruiken;
- n) zich onder of op een gehesen last te bevinden;
- o) bij branden aan of in de nabijheid van elektrische installaties water te gebruiken om te blussen.

## 10. Onderaanneming

Wanneer de aannemer het werk of een gedeelte daarvan, na toestemming van de verantwoordelijke geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door een andere onderneming, dient hij die andere onderneming te verplichten dit VGM-plan na te leven. In dit geval treedt de aannemer op als coördinator met betrekking tot veiligheid en milieu, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

## 11. Doorgang bestaande bedrijfsvoering

Indien de uit te voeren werken renovatie, aanpassing of uitbreiding van bestaande gebouwen, terreinen en installaties betreffen, moet rekening gehouden worden met het feit, dat de bedrijfsvoering te allen tijde ongehinderd doorgang moet kunnen vinden, waarbij het proces niet of slechts gedeeltelijk buiten werking kan worden gesteld. Bovendien dient rekening gehouden te worden met werkzaamheden aan de installatie(s) door werknemers van Oasen. Ook op het terrein van de bestaande installatie, die gedeeltelijk of geheel in gebruik blijft, dienen de nodige maatregelen te worden getroffen, zodat de bedrijfsvoering ongehinderd doorgang kan vinden. Dit kan inhouden dat bepaalde werkzaamheden gefaseerd moeten plaatsvinden. In nader overleg met de verantwoordelijke van Oasen dienen aan het begin van het werk de nodige afspraken gemaakt te worden om hieraan te kunnen voldoen.

## 12. Bijzondere werkzaamheden

Slechts na uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke van Oasen mogen de werkzaamheden in de hieronder genoemde situaties worden uitgevoerd.

- a) met of bij open vuur;
- b) met of aan asbesthoudende materialen;
- c) in nauwe elektriciteit geleidende ruimten of besloten ruimten;
- d) waardoor de toevoer of distributie van elektriciteit, gas of (drink)water stagneert of kan stagneren;
- e) met zwaar transport over de terreinen of in de gebouwen;
- f) aan systemen met een veiligheidsfunctie (afzuiginstallaties, mechanische en elektrische beveiligingen enz. enz.)
- g) waarbij rook, (schadelijke) gassen, dampen, nevels of stof kunnen vrijkomen;
- h) waarbij wegsplattende vonken kunnen optreden;

- i) waarbij langdurig hinderlijk geluid of hinderlijke trillingen kunnen optreden;
- j) die storingen in elektronische apparatuur kunnen veroorzaken;
- k) die doorgangen kunnen blokkeren of het gebruik van liften kunnen verhinderen;
- l) die op andere wijze de normale gang van zaken kunnen verstoren;
- m) die de kwaliteit van het (drink)water nadelig kunnen beïnvloeden;
- n) met graafwerktuigen, kranen en dergelijke.

In geval van onzekerheid omtrent het te verwachten effect van bijzondere werkzaamheden dient vooraf met de verantwoordelijke te worden overlegd. Deze kan een veiligheidskundige van een erkende Arbo-dienst om advies vragen. Voor te nemen maatregelen kunnen de Abomafoon, Al-bladen en werkinstructies worden geraadpleegd.

### 13. Elektrotechnische werkzaamheden

Installatieverantwoordelijken/werkverantwoordelijken dienen er op toe te zien dat bevoegde werknemers hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals omschreven in hun aanwijzing niet overschrijden.

Werknemers mogen hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals omschreven in hun aanwijzing, niet overschrijden.

Werkzaamheden aan, met of nabij een elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die in het bezit zijn van een geldige aanwijzing conform de NEN-EN 50110 c.q. de NEN 3140 en/of de NEN 3840.

Na aanmelding bij de locatieverantwoordelijk dienen uitvoerenden, die voornemens zijn om werkzaamheden uit te gaan uitvoeren, een kopie van de schriftelijke aanwijzing, die door zijn of haar werkgever is afgegeven, aan de locatieverantwoordelijke te overhandigen.

Na goedkeuring door de locatieverantwoordelijke van de afgegeven aanwijzing(en) zal de verantwoordelijkheid voor de veiligheid via een werkvergunning en/of overdrachtsformulier worden overgedragen.

### 14. Voorwaarden voor het werken in waterwin-/grondwaterbeschermingsgebieden

Het werk of de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd (als ware het) in een waterwin-/grondwaterbeschermingsgebied. De aannemer dient te voorkomen dat verontreinigingen, zoals lekwater, stof, bouwvuil en dergelijke, de bestaande drinkwaterzuiveringsinstallaties, bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater vervuilen. Tevens moet de aannemer bij incidenten de omvang van een verontreiniging trachten te beheersen en beperken.

Door acceptatie van dit reglement verklaart de aannemer ermee akkoord te gaan, dat een door hem of door één van zijn onderaannemers veroorzaakte bodem-, lucht-, grondwater- en/of oppervlaktewaterverontreiniging in waterwin-/grondwaterbeschermingsgebieden, geheel door of vanwege hem ten genoegen van de directie, gesaneerd wordt.

Indien de aannemer hierbij in gebreke blijft of redelijkerwijze verondersteld mag worden dat hij zelf niet over de hiervoor geëigende middelen beschikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het saneren aan derden op te dragen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

### 15. Toegang en aan- en afmelding

De werknemers van de aannemer dienen:

- a) dienen zich te legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs;
- a) bij betreding van de terreinen en gebouwen van Oasen zich te melden bij de locatieverantwoordelijke, dan wel diens plaatsvervanger op het werk of bij de receptie;
- b) er rekening mee te houden dat bij planbare werkzaamheden, zij drie werkdagen vooraf een afspraak dienen te maken;
- b) er rekening mee te houden dat, als zij zich onaangekondigd of onverwachts melden om met de uitvoering van het werk te starten, de verantwoordelijke van Oasen op het werk het recht heeft om hen de toegang te weigeren;
- c) op een bevel tot ontruiming, gegeven door: brandweer, bedrijfshulpverlening, verantwoordelijke c.q. installatiebeheerder van Oasen of via een omroepinstallatie, het gebouw **onmiddellijk** via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang te verlaten;
- d) hun werkzaamheden op de Oasen werktijden, dit is van 07.30 uur tot 16.00 uur uit te voeren;

- e) er kennis van te nemen dat op algemeen erkende feest- en gedenkdagen en op, voor de werknemers van Oasen verplichte verlofdagen, de terreinen en gebouwen niet toegankelijk zijn;
- f) zich ervan bewust te zijn dat er geen sleutels van hekken, toegangspoorten of toegangsdeuren van gebouwen en/of installaties worden verstrekt;
- g) wanneer het project of de werkzaamheden zijn voltooid of voorlopig beëindigd, dit aan de verantwoordelijke mee te delen om deze de gelegenheid te geven het een en ander op te nemen en te controleren;
- h) nadat het werk is beëindigd c.q. uitgevoerd de werkplek en/of het werkterrein schoon en in oorspronkelijke toestand achter te laten of hetgeen in de overeenkomst aangegeven is uit te voeren.

## 16. Werkterrein en/of werkplek

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het (werk)terrein gelden de volgende voorwaarden en beperkingen:

- a) kranen en andere olieverbruikende werktuigen c.q. arbeidsmiddelen dienen vrij te zijn van lekkage uit tanks, carters en hydraulische systemen en - ter bescherming van de bodem tegen bodemverontreinigingen - na werktijd op de met folie beschermde plaatsen te worden opgesteld.
- b) indien tijdens het project en/of werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van aardolieproducten ten behoeve van het materieel, moet het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van de producten zorgvuldig en zonder morsen geschieden. Dit geldt ook voor gevaarlijke stoffen;
- c) olieopslag en dieselaangedreven apparatuur dienen te worden opgesteld in een lekbak en wel zodanig dat lekkende olie geen bodemverontreiniging kan veroorzaken. In bedoelde lekbak mag geen hemelwater doordringen;
- d) tijdens de uitvoering van het werk mogen door de aannemer op en om het terrein geen stremmingen of belemmeringen voor het verkeer worden veroorzaakt. Indien stremmingen of belemmeringen voor het verkeer niet te voorkomen zijn, dient de aannemer dit te melden bij de verantwoordelijke van de Oasen en hiervoor toestemming te vragen;
- e) het terrein, waaronder brandkranen, afsluiters, kabelmoffen en dergelijke, de (kantoor)gebouwen en de installaties dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor werknemers van Oasen en voor derden die er werkzaamheden moeten verrichten. De aannemer dient alle voorzieningen te treffen, die noodzakelijk zijn om te toegankelijkheid te waarborgen.

## 17. Arbeids- en hulpmiddelen

Ten aanzien van arbeids- en hulpmiddelen geldt het volgende:

- a) met betrekking tot informatie over risico's en gevaren geeft de aannemer tijdens werkoverleg/toolboxmeetings zijn werknemers voorlichting over dit VGM-plan.
- b) arbeids- en hulpmiddelen die eigendom zijn van Oasen mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de verantwoordelijke van Oasen. Een gegeven toestemming heft de eigen verantwoordelijkheid van de aannemer voor de veiligheid van die middelen niet op;
- c) de aannemer dient ervoor zorg te dragen dat alle arbeids- en hulpmiddelen die door hem op de werkplek en/of het werkterrein of in de (kantoor)gebouwen van Oasen worden aangevoerd, voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften en aan de algemeen erkende regelen der techniek met betrekking tot gebruik, veiligheid en milieu;
- d) de aannemer mag **geen** hulpmiddelen uitleenen aan werknemers welke in dienst zijn van Oasen, behoudens toestemming van de verantwoordelijke van Oasen. Een gegeven toestemming heft de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers van Oasen voor de veiligheid van die middelen niet op;
- e) de directie is, na een door of namens hen uitgevoerde veiligheidscontrole van de hulpmiddelen, bevoegd om deze buiten werking te stellen indien en voor zover de aannemer nauw moeten samenwerken met medewerkers van Oasen;
- f) bij onderbrekingen, anders dan voor een korte pauze en bij beëindigen van de werkzaamheden, mogen geen hulpmiddelen op de werkplek worden achtergelaten zonder toestemming van de verantwoordelijke van Oasen.
- g) de aannemer dient de arbeidsmiddelen, zoals elektrisch materieel en dergelijke, buiten werktijd stroomloos te maken en voorzieningen te treffen tegen het gebruik door onbevoegden.
- h) De aannemer zorgt voor Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen.

## 18. Brand

Brand kan op sommige locaties direct worden gemeld door het indrukken van de dichtstbijzijnde brandmeldknop. In die gevallen waarbij u zelf een kleine brand tracht te blussen met de ter plaatse

aanwezige draagbare brandblusmiddelen dient u rekening te houden met:

- c) het uitschakelen van elektrische apparatuur;
- d) het verwijderen van brandgevaarlijke (vloeistof)stoffen en materialen;
- e) voor brandgevaarlijke werkzaamheden dient altijd een werkvergunning te worden aangevraagd.

## 19. Verkeer

Bij werken in openbare wegen is de aannemer verantwoordelijk voor afzettingen op de weg met de juiste materialen.

Op de Oasen terreinen gelden de regels van het wegenverkeersreglement tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Tevens zijn de volgende aandachtspunten van belang:

- a) voertuigen mogen slechts geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken of op door de verantwoordelijke van de Oasen aangewezen plaatsen;
- b) aanrijding of schade, veroorzaakt door motorvoertuigen, dient direct te worden gemeld aan de directie waarna er een schaderapport opgemaakt kan worden.

## 20. Verzamelen, opslaan en afvoeren van afval en afvalstoffen

De aannemer dient:

- a) chemisch afval, oud leidingmateriaal waaronder PVC en asbest-cement, herbruikbare (afval)stoffen en (niet bruikbare) afvalstoffen gescheiden en naar soort te verzamelen, op te slaan en door een daartoe gecertificeerd bedrijf af te voeren naar een door de overheid aangewezen locatie;
- b) voor het verzamelen van afval en afvalstoffen op het werkterrein, op door de verantwoordelijke van Oasen nader aan te wijzen plaats, daartoe geschikte afdekbare en/of afsluitbare vuilcontainers te plaatsen;
- c) herbruikbare (afval)stoffen, voor zover die voor de Oasen niet van waarde zijn, zoveel mogelijk af te voeren naar gecertificeerde bedrijven, die deze stoffen gereed maken voor hergebruik of, in overleg met de verantwoordelijke van Oasen, naar een, door de overheid goedgekeurde, stortplaats;
- d) afval, waardoor ongedierte zou kunnen worden aangelokt, zoals etensresten, in tegen ongedierte af te sluiten containers te verzamelen en af te voeren;
- e) lege emballage retour te nemen.
- f) stort- en afvoerbewijzen moeten overhandigd worden aan de directie.

## 21. Schadelijke voorwerpen of stoffen

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet bekend is en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, levende have, goederen of het milieu, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijke van Oasen. De aannemer dient terstond, zo mogelijk in overleg met de verantwoordelijke van Oasen de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen.

## 22. Besmettelijke ziekten

Personeel dat lijdt aan een ziekte, waarvoor ingevolge de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken een nominatieve aangifteplicht geldt (zie bijlage 10 Overzicht besmettelijke ziekten van de WWB-CAO), of in contact staat of kort geleden heeft gestaan met een persoon, die zo'n ziekte heeft, heeft geen toegang tot de bedrijfsgebouwen, -lokalen en -terreinen.

## 23. Telefoon- en faxnummers

### Hoofdkantoor Oasen:

Adres: Nieuwe Gouwe O.Z. 3, GOUDA  
Post-adres: Postbus 122, 2800 AC GOUDA  
Telefoon: (0182) 59 33 11  
Telefax: (0182) 59 33 33

**Landelijk alarmnummer: 112**

## Overzicht besmettelijke ziekten

Besmettelijke ziekten van groep A, groep B en groep C, als bedoeld in artikel 2.2.6 CAO Waterbedrijven:

- a) Tot groep A, bedoeld in artikel 1, lid h van de Infectieziektenwet, behoort de volgende infectieziekte:
  - kinderverlamming.
- b) Tot groep B, bedoeld in artikel 1, lid i, van de Wet Infectieziekten, behoren de volgende infectieziekten:
  - bacillaire dysenterie;
  - botulisme;
  - buiktyfus;
  - cholera;
  - difterie;
  - febris recurrens;
  - hepatitis A,B en C;
  - hondsdolheid;
  - kinkhoest;
  - legionellose;
  - mazelen;
  - meningokokkose;
  - paratyfus A,B en C;
  - pest;
  - tuberculose;
  - virale hemorrhagische koorts;
  - vlektyfus;
  - acute voedselvergiftiging en voedselinfectie.
- c) Tot groep C, bedoeld in artikel 1, lid j, van de Wet Infectieziekten, behoren de volgende infectieziekten:
  - brucellose;
  - gele koorts;
  - leptospirose;
  - malaria;
  - miltvuur;
  - ornithose/psittacose;
  - O-koorts;
  - rode hond;
  - trichinose;
  - enterohaemorrhagische E. coli.